



# Prüfbericht Nr. L.2511.P.868.ONI

Test report no. L.2511.P.868.ONI


## Ermittlung der Wärmestromdichte einer Wandheizung nach DIN EN 1264 Teil 5

Determination of the specific thermal output of a wall heating system in acc. to DIN EN 1264 part 5

**Onivo Plafino Wall, VA100mm (pipe distance)  
with Rígips Vario 12.5mm, pipe dimension : 16x2mm**

**Auftragnehmer:**  
testing laboratory:  
Universität Stuttgart - Institut für Gebäudeenergetik  
Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE)  
Pfaffenwaldring 35  
70569 Stuttgart

**Auftraggeber:**  
client:  
Onivo Sàrl  
Chemin de Biffé 7  
1630 Bulle (Switzerland)



Stuttgart, den 26. November 2025

**Prof. Dr.-Ing. K. Stergiopoulos**  
**(Leiter der Prüfstelle)**  
(Director of testing and inspection body HLK Stuttgart)

**Dr.-Ing. Chr. Beck**  
**(Prüfingenieur)**  
(Test Engineer)



**Der Bericht umfasst 8 Seiten. Er darf ohne Genehmigung des Auftragnehmers nur in vollem Umfang vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.**  
This report consists of 8 pages. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory. The test results relate only to the items tested.

Prüfgrundlage:  
test method:

Die Grundlagen für die Prüfung und Zertifizierung bilden die nachstehend aufgeführten Dokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung:

The currently valid versions of the following documents form the basis for inspection and certification:

DIN EN 1264-2: Prüfverfahren (8/2021)

DIN EN 1264-4: Installation (8/2021)

DIN EN 1264-5: Berechnungsverfahren (8/2021)

Zertifizierungsprogramm DIN CERTCO: "Raumflächen-integrierte Heiz- und Kühlssysteme mit Wasserdurchströmung" (10/2021)

Prüfgegenstand:  
test item:

Wandheizung  
Heating wall panel

Beginn – Ende der Prüfung:  
start – end of tests

17.11.2025 bis 18.11.2025

Hersteller:  
manufacturer:

Der Auftraggeber  
the client

Bezeichnung:  
trademark:

Onivo Plafino Wall

Systembeschreibung:  
system description:

The Onivo Plafino Wall system is made of a 16 mm PE-RT outer diameter tube, located inside a steel panel (0.5mm)

Decklage:  
Top layer:

Gipskartonplatte Typ Rigips Vario 12.5mm  
gypsum plate, type Rigips Vario 12.5mm

Rohr:  
pipe:

Kunststoffrohr (PERT, 16x2.0mm)

Einbauten:  
inserts:

Systemplatte aus Stahl  
steel sheet panel

Rohrfixierung:  
pipe fixation:

Rohr eingebettet in Systemplatte  
Pipe embedded in system plate

Rohrabstand:  
spacing:

100 mm (mittlerer Abstand)  
100mm (medium distance)

Prüfling:  
test sample:

ca. 1m x 1m  
plus Masterdämmplatten  $R_{\lambda,B}= 0,14$  und  $R_{\alpha}= 0,09 \text{ m}^2\text{K/W}$   
appr. 40 Inch x 40 Inch, plus master insulation boards with given  
resistance of  $R_{\lambda,B}= 0,14$  und  $R_{\alpha}= 0,09 \text{ m}^2\text{K/W}$

angeliefert:  
date of receipt:

11.11.2025

#### Revision status

The current revision replaces the previous one.

Revision	Amendment and reason	Date
-	Initial revision	26.11.2025

Der Bericht umfasst 8 Seiten. Er darf ohne Genehmigung des Auftragnehmers nur in vollem Umfang vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

This report consists of 8 pages. The report shall not be reproduced expect in full without the written approval of the testing laboratory. The test results relate only to the items tested.

## 1 Angaben zum Prüfverfahren

1 description of the test method

Die Heizleistung des identischen Fußbodensystems wird nach DIN EN 1264 Teil 2 ermittelt.

In Teil 5 der DIN EN 1264 werden Hinweise gegeben, welche Änderungen in den Leistungen (Heiz- und Kühlfall) zu erwarten sind, falls die Anordnung der Raumflächen geändert wird.

So ist z.B. im Kühlfall die Anordnung am Boden der Fall mit den niedrigsten Leistungswerten, während im Heizfall die Anordnung am Boden die höchsten Werte ergibt.

The heating output of the identical floor system is determined in accordance with DIN EN 1264 Part 2.

Part 5 of DIN EN 1264 provides information on the changes to be expected in the performance (heating and cooling) if the arrangement of the room surfaces is changed.

For example, in the cooling case the arrangement on the floor is the case with the lowest values, while in the heating case the arrangement on the floor produces the highest values.

## 2 Prüfergebnisse

2 test results

### 2.1 Prüfablauf:

2.1 procedure of testing

Die Normwärmestromdichte im Heizfall wird nach DIN EN 1264 Teil 2 für die 4 Standardbeläge (R<sub>1</sub> bis R<sub>4</sub>):

$$R_\lambda = 0,0; 0,05; 0,1 \text{ und } 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$$

angegeben. Diese theoretischen Werte für den Widerstand decken die real vorkommenden Bodenbeläge weitgehend ab, so dass für die spätere Anwendung mit diesen Werten bzw. Interpolationen das System ausgelegt werden kann.

The standard specific thermal output the heating case is calculated to DIN EN 1264 part 2 for 4 standard layers (R<sub>1</sub> to R<sub>4</sub>):

$$R_\lambda = 0,0; 0,05; 0,1 \text{ and } 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$$

These theoretical values of the resistance cover the really seeming floor coverings to a great extent, so that for the later use with these values or interpolations the system can be laid out.

## 2.2 Ergebnisse Heizleistung (Anordnung Boden) nach DIN EN 1264 Teil 2:

2.2 results of heating case (arrangement on the floor) in acc. to DIN EN 1264 part 2:

Kennlinien des Systems $q = K_H * \Delta\theta$					
$R_{\lambda,B}$	0	0,05	0,10	0,15	$m^2K/W$
$K_H$	2,762	2,416	2,147	1,932	$W/m^2k$

**Tabelle 1:** Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 1264-2 (Heizfall Boden)

**Table 1:** Results of testing in acc. to EN 1264-2 (heating case, arrangement on the floor )

## 2.3 Ergebnisse Heizleistung (Anordnung Wand) nach EN 1264 Teil 5:

2.3 results of heating case (arrangement on the wall) in acc. to EN 1264 part 5:

Die für das Fußbodenheizsystem bestimmten Messergebnisse aus der Prüfung nach DIN EN 1264 Teil 2 müssen für abweichenden Flächenorientierungen und/oder den Anwendungsfall Kühlen nach Teil 5 der Norm umgerechnet werden.

The results for the floor heating system in acc. to DIN EN 1264 part 2 has to be transmitted by calculation method in acc. to EN 1264 part 5.

Anwendungsfall	$\alpha$ $W/(m^2 \cdot K)$	$\Delta R_\alpha = 1/\alpha - 1/10,8$ $m^2 \cdot K/W$
Fußbodenheizung	10,8	0,000 0
Fußbodenkühlung	6,5	0,061 3
Wandheizung	8	0,032 4
Wandkühlung	8	0,032 4
Deckenheizung	6,5	0,061 3
Deckenkühlung	10,8	0,000 0

**Tabelle 2:** zusätzlicher Wärmetübergangswiderstand nach DIN EN 1264 Teil 5

**Table 2:** additional resistance of heat transfer in acc. to EN 1264-5

### Kennlinien für den Anwendungsfall Wandheizung:

characteristic curves for the case of heated wall

Die Heizleistung eines Wandsystems ist bei ansonsten gleichen Bedingungen gegenüber der Leistung einer Fußbodenheizung reduziert. Ursache hierfür sind die veränderten Bedingungen für den konvektiven Wärmeübergang an der Oberfläche der Wand. Aus Teil 5 der DIN EN 1264 sind die jeweiligen Wärmeübergangskoeffizienten bekannt.

**Der Bericht umfasst 8 Seiten. Er darf ohne Genehmigung des Auftragnehmers nur in vollem Umfang vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.**

This report consists of 8 pages. The report shall not be reproduced expect in full without the written approval of the testing laboratory. The test results relate only to the items tested.

The heating output of a wall system is reduced with the otherwise same conditions compared with the output of an under-floor heating system. A cause for this are the changed conditions on the heat transfer by convection on the surface of the wall. From part 5 of DIN EN 1264 the respective heat transfer coefficients are known.

Für den betrachteten Wandheizungstyp Onivo Plafino Wall (Rohr: 16x2.0mm) ergeben sich folgende Leistungswerte  $\dot{q}$ :

For the tested wall type Onivo Plafino Wall (pipe: 16x2.0mm) the following output values amount to

$$\dot{q} = K_H \cdot \Delta \vartheta$$

mit


$\Delta \vartheta$  Temperaturdifferenz Heizwasser - Raum

Kennlinien des Systems $q = K_H \cdot \Delta \vartheta$					
$R_{\lambda, B}$	0	0,05	0,10	0,15	$m^2 K/W$
$K_H$	2,528	2,234	2,002	1,814	$W/m^2 k$

**Tabelle 3:** Kennlinienkoeffizienten Heizleistung incl. optionaler zusätzlicher Beschichtungen  
**Table 3:** coefficients of the characteristic curves (heating case) including optional additional coatings

Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang nochmals in graphischer Form.

Figure 1 shows this in graphic form.



**Abbildung 1:** Heizleistung (Anordnung Wand) in Abhängigkeit der Übertemperatur  
**figure 1:** Heating output (arrangement on the wall) in dependence of the temperature distance water - room

### 3 Anhang

3 appendix




Abbildung A1: Systemaufbau

Figure A1: system construction

Der Bericht umfasst 8 Seiten. Er darf ohne Genehmigung des Auftragnehmers nur in vollem Umfang vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  
This report consists of 8 pages. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory. The test results relate only to the items tested.




Abbildung A2: Versuchsanordnung Plattenapparat

Figure A2: Experimental setup plate apparatus



Abbildung A3: Aufbau Plattenapparat

Figure A3: Setup / layers plate apparatus